

**規格書：**

**(一) 13C025 靜心室 新增木座高櫃 1 座**

1. 尺寸：W180×D58×H245cm，尺寸誤差±5%，櫃體厚度≥1.8cm。
2. 櫃體內分層五層，隔層板安裝穩固，並具承重能力，正常使用時可承受文件存放之重量。
3. 隔層板採支撐架固定，應確實固定並確保使用安全。

**(二) 13C025 靜心室 新增安全地墊**

1. 尺寸：W310×D200cm ±5%，厚度≥3cm。
2. 接合方式：互鎖式齒接，且接縫處需緊密平整。外圍走道側須配置原廠斜坡收邊條。
3. 安全與環保認證：需通過 CNS 15493 或國際第三方檢測（如 SGS），證明無甲醯胺（有害揮發物）、八大重金屬、塑化劑等有害物質殘留。
4. 需符合消防法規，具備防焰二級（含）以上或防焰標籤認證。
5. 廠商需負責現場量測與裁切鋪設。鋪設完成後，地墊整體需平整、無凹凸不平、無翹曲、無異味，且接縫處不得有大於 1mm 之縫隙。

**(三) 13C025 靜心室 新增防撞矮牆**

1. 防撞高度：由完成地面（含地墊厚度）向上施作至高度 100 公分。
2. 總體厚度：≥ 3.5 公分。
3. 消防法規：必須符合內政部消防署防焰裝修材料規範，檢附防焰性能認證與防焰標籤。
4. 無毒證明：需通過 CNS 15493 或 SGS 檢驗，塑化劑、甲醛釋出量、八大重金屬等有害物質需符合國家標準（低於法定檢出限值）。
5. 所有牆面接縫應緊密平整。凡遇室內
6. 施工所使用之膠水、固定劑均需為無毒、低氣味之環保建材。
7. 凡施工牆面遇有電源插座或開關面板，廠商須依現場尺寸進行精準挖孔。挖孔之內側四周（孔壁）須使用同色皮革進行完整包覆處理，嚴禁外露內部之木夾板、泡棉或出現銳利邊緣。挖孔深度若導致插座內縮，須確保不影響插頭之正常插拔，且孔洞邊緣須做圓角或斜坡緩衝處理，避免使用者碰撞孔邊受傷。
8. 施工所使用之膠水、固定劑均需為無毒、低氣味之環保建材。施工完成後，現場不得殘留刺鼻異味。

**(四) 13C025 靜心室 新增 110V 醫療級插座(每座 2 孔)，總數 3 組(形式須符合院方規範)。**

**(五) 13C025 靜心室 新增網路插座，總數 2 組(形式須符合院方規範)。**

**(六) 13C025 靜心室 新增電話插座，總數 1 組(形式須符合院方規範)。**

**(七) 13C025 靜心室 新增 OA 椅，總數 1 張，款式採院方公告之樣式。**

**(八) 13C025 靜心室 新增圓椅，總數 1 張，款式採院方公告之樣式。**

**(九) 13C025 靜心室 門牌名稱變更(心理治療室)，門牌之字體、樣式及製**

作格式應依本院總務室事務組公告之格式辦理。

- (十) 工程完工後應辦理現場清潔，包含施工區域、既有設備及沙發等之清潔作業。沙發清潔應以現場可執行之方式辦理，惟如因既有污漬、材質或其他因素無法完全清除，應於施工前或清潔前確認並告知。

